



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАБТРАНСПРОЕКТ»

Свидетельство № 1299 от 7 марта 2017 г. СРО-И-032-22122011

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

железнодорожного пути
необщего пользования
ООО «ЗабайкалТехноИнвест»
путь №9
ст. Бада

2405-ТП

Ведущий инженер
ООО «Забтранспроект»

Егиазарян Н.А.

Инженер
ООО «Забтранспроект»

Баклаженко А.Г.

Чита,
2024

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	2405-ТП

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Место примыкания железнодорожного пути необщего пользования:

железнодорожный путь необщего пользования №9 ООО «ЗабайкалТехноИнвест» примыкает стрелочным переводом СП51 к пути необщего пользования №12 станции Бада Забайкальской железной дороги.

Границы железнодорожного пути необщего пользования:

границей железнодорожного пути необщего пользования №9 ООО «ЗабайкалТехноИнвест» является знак «Граница пути необщего пользования» ПК0+43,63, установленный напротив хвоста крестовины СП51.

Наличие предохранительных устройств:

нет

Дата заключения договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и срок его действия:

Порядок подачи и уборки вагонов (кем производится – железной дорогой, средствами предприятия или маневровым порядком), серия локомотива, применяемого при подаче и уборке вагонов:

подача и уборка вагонов на путь необщего пользования №9 ООО «ЗабайкалТехноИнвест» осуществляется маневровым порядком локомотивами серии ТЭМ2, ТЭМ18 ст. Бада Забайкальской железной дороги.

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

2405-ТП	
---------	--

							2405– ТП		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Баклаженко					Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования №9 ООО «ЗабайкалТехноИнвест»			
Проверил	Егиазарян								
						Стадия	Лист	Листов	
							1	11	
						ООО «Забтранспроект»			

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПУТИ

Таблица 1.1 – Примыкания других железнодорожных путей к железнодорожным путям предприятия

Наименование предприятия	Место примыкания (пикет, стрелка)	Длина Путь км.	Предприятие обслуживающее путь необщего пользования
--------------------------	-----------------------------------	----------------	---

-

Таблица 1.2 - Ведомость железнодорожных путей предприятия

№ пути	Граница путей		Специализация	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от	до				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	Погрузочно-выгрузочный	03.2024	Егиязарян Н.А.	

Таблица 1.3 – Данные по длине путей

№ пути	Граница путей		Длины путей, м		Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от	до	полная	полезная			
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	233,00	147,49	03.2024	Егиязарян Н.А.	
ИТОГО			233,00	147,49			

*полезная длина рассчитана от конца весов ПК1+29,14 до упора ПК2+76,63.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2405-ТП

2405 – ТП

Лист

2

3 ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

Таблица 3.1 – Род балласта в балластном слое

№ пути	Граница путей		Род балласта	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	щебень	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.2 – Толщина балластного слоя

№ пути	Граница путей		Толщина	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	до 15 см	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.3 – Загрязнение балластного слоя

№ пути	Граница путей		Загрязнение	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	20%	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.4 – Загрязняемость балластного слоя

№ пути	Граница путей		Загрязняемость	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	2%	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.5 – Эпюра шпал, количество шпал в пути, материал шпал

№ пути	Граница путей		Эпюра, количество материал	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГПНП Х.к.СП51 ПК0+43,63	ПК1+14,10	129шп – дер	03.2024	Егиазарян Н.А.	
	ПК1+14,10	ПК1+38,56	31 шп - жб.			
	ПК1+38,56	Упор ПК2+76,63	254 - дер.			
Итого		Шпалы: жб – 31 шп дер – 383 шп				

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	2405-ТП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2405 – ТП	Лист
							4

Таблица 3.9 – Тип рельсов

№ пути	Граница путей		Тип рельсов, длина, м.	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГППП Х.к.СП51 ПК0+43,63	ПК0+49,94	P65 2х6,31 м	03.2024	Егиазарян Н.А.	
	ПК0+49,94	ПК1+04,10	P50 2х54,16 м			
	ПК1+04,10	ПК1+38,56	P65 2х34,46 м			
	ПК1+38,56	Упор ПК2+76,63	P50 2х138,07м			
Итого		Рельсы P65 – 81,54 м P50 – 384,46м				

Таблица 3.7 – Наличие сварных стыков

№ пути	Граница путей		Наличие сварных стыков	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	Знак ГППП Х.к.СП51 ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63	нет	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.8 – Ведомость стрелочных переводов

№ Стрелочного перевода	Вид стрелочного перевода, отклонение	Тип и марка стрелочного перевода	Полная длина, м	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
-				03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.9 – Верхнее строение пути на стрелочных переводах

№ стрелочного перевода	Тип рельсов	Подрельсовое основание		Вид балласта	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
		Шпалы	Брус				
-					03.2024	Егиазарян Н.А.	

Таблица 3.10 – Стыковые скрепления

№ пути	Накладки		Количество стыковых болтов	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	тип	Кол-во				
9	Двухголовые P65	4	8	03.2024	Егиазарян Н.А.	
	Переходные P65/ P50	12	24			
	Двухголовые P50	40	80			

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	2405-ТП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2405 – ТП		Лист
								5

Таблица 3.11 – Промежуточные скрепления

№ пути	Промежуточное скрепление		Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	Подкладки, шт	Прикрепители, шт			
9	Д65 - 22	66	03.2024	Егиазарян Н.А.	
	Д50- 744	2232			
	Скрепление КБ – 62 узла				

Таблица 3.12 – Закрепление от угона

№ пути	Граница путей		Количество/ тип противоугонов	Дата внесения изменений	Ф.И.О. должность внесшего изменения	Подпись
	от пикета	до пикета				
9	ПК4+53,73	Упор ПК2+90,30	127 пар	03.2024	Егиазарян Н.А.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №
2405-ТП		

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУЗОВОГО ФРОНТА

Наличие договора на подачу/уборку вагонов: _____

Наличие лицензии:

Наличие таможенных складов временного хранения:

Таблица 4.1 – Вместимость грузовых фронтов

№ грузового фронта	Наименование. Грузового фронта	Местоположение			Длина, м.	Вместимость, усл. ваг.
		№ пути	от пикета	до пикета		
ГФ1	Платформа (слева)	9	ПК1+35,81	ПК2+24,01	88,20	6 пв.
ГФ2	Открытая площадка (слева)	9	ПК2+24,01	ПК2+76,63	52,62	3 пв.,пл.,кр.

Технико-технологическая характеристика грузовых фронтов:

ГФ1 – платформа (слева):

Среднесуточный вагонооборот (максимальный) – 6 вагонов.

Перечень перерабатываемых грузов – погрузка: уголь.

Перечень перерабатываемых опасных грузов – нет.

Средства механизации: фронтальный погрузчик, объем ковша 3м³.

ГФ2 – открытая площадка (слева):

Среднесуточный вагонооборот (максимальный) – 3 вагона.

Перечень перерабатываемых грузов – погрузка/выгрузка: тарно-штучные, строительные материалы (цемент, песок, гравий, ПГС, ДВП, ДСП), металлопрокат, металлолом, кирпич, ЖБИ, пиломатериал, круглый лес.

Перечень перерабатываемых опасных грузов – нет.

Средства механизации: вилочный погрузчик грузоподъемностью 5т., автокран грузоподъемностью 6т.

Железнодорожный путь необщего пользования №9 оборудован железнодорожными весами марки ВЖ-ДО-150т, расположенными: начало весов ПК1+21,64, конец весов ПК1+29,14.

Технический паспорт составлен на основании имеющихся документов и результатов инструментальной съемки и фактического состояния пути.

Данный технический паспорт предназначен только для разработки инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЗабайкалТехноИнвест».

Данный технический паспорт не устанавливает права собственности на железнодорожные пути, стрелочные переводы.

Ведущий инженер
ООО «Забтранспроект»

Егiazарян Н.А.

						2405 – ТП	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания
(вид саморегулируемой организации)

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов»
192012, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфакровский, д. 5,
корп. 4, литер А, оф. 4.11.
www.ingneft.ru
№СРО-И-032-22122011

Санкт - Петербург (место выдачи Свидетельства) «07» марта 2017г.
(дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
№ 1266

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Забтранспроект»,
ОГРН 1127536004012, ИНН 7536127844,
672039, Забайкальский край, г.Чита, ул.Красноярская, дом 31, пом.47

Основание выдачи Свидетельства: решение Контрольно-дисциплинарного комитета
(наименование органа управления саморегулируемой организации,
АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов»
№ 7КДК от 07 марта 2017г.
(номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «07» марта 2017г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 147 от 26 июля 2012г.
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Генеральный директор
АС «Инженерная подготовка
нефтегазовых комплексов»
(должность уполномоченного лица)

Артемкин Н.Ф.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

Ассоциация
ОГРН 1027500032055
«Инженерная
подготовка
нефтегазовых
комплексов»
ИНН 7511154090
Санкт-Петербург

Инв. № подл.	2405-ТП
Подп. и дата	
Взам. Инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к
определённому виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
от «07» марта 2017г.
№ 1266

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» Общество с ограниченной ответственностью «Забтранспроект», ИНН 7536127844 имеет Свидетельство

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» Общество с ограниченной ответственностью «Забтранспроект», ИНН 7536127844 имеет Свидетельство

№ пп	Наименование вида работ
1.	РАБОТЫ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
1.1.	Создание опорных геодезических сетей.
1.2.	Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
1.3.	Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.4.	Трассирование линейных объектов.
1.5.	Инженерно-гидрографические работы.
1.6.	Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
2.	РАБОТЫ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
2.1.	Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.
2.2.	Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3.	Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.
2.4.	Гидрогеологические исследования.
2.5.	Инженерно-геофизические исследования.
2.6.	Инженерно-геокриологические исследования.
2.7.	Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование.
3.	РАБОТЫ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
3.1.	Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.
3.2.	Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №
2405-ТП		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

	характеристик.
3.3.	Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.
3.4.	Исследования ледового режима водных объектов.
4.	РАБОТЫ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
4.1.	Инженерно-экологическая съемка территории.
4.2.	Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.
4.3.	Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.
4.4.	Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.
4.5.	Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории*
5.	РАБОТЫ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ (ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ИЛИ ОТДЕЛЬНО НА ИЗУЧЕННОЙ В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ)
5.1.	Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов.
5.2.	Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай.
5.3.	Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.
5.4.	Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.
5.5.	Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
5.6.	Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.
6.	Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» Общество с ограниченной ответственностью «Забтранспроект», ИНН 7536127844 имеет Свидетельство

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Забтранспроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Генеральный директор
АС «Инженерная подготовка
нефтегазовых комплексов»
должность



Артемкин Н.Ф.
фамилия, инициалы


Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	2405-ТП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость ж.д. путей

N пути	Наименование пути	Длина пути		Граница пути	
		полная	полезная	от	до
9	Погрузочно-выгрузочный	233,00	147,49 *	Знак ГПП 000 "ЗабайкалТехноИнвест" ПК0+43,63	Упор ПК2+76,63

* - полезная длина рассчитана от конца весов ПК1+29,14 до упора ПК2+76,63.



Ведомость подарков

Номер	Тип сооружения	Путь	Пикет	Габарит лево/право
1	Ворота	9	ПК1+01,12	2,33/3,50
2	Габаритные ворота	9	ПК1+04,20	2,40/3,37
3	Опора освещения	9	ПК1+34,76	3,78/-
4	Эстакада	9	ПК1+52,96 ПК1+80,55	-/2,45 -/2,18
5	Эстакада	9	ПК1+95,93 ПК2+61,37	-/2,06 -/2,05
6	Платформа	9	ПК1+35,81 ПК2+24,01	2,03/- 2,01/-

Примечание:

1. Инструментальная съемка железнодорожного пути необщего пользования №9 000 "ЗабайкалТехИнвест" выполнена сотрудниками ООО Забтранспроект" в марте 2024 года с использованием электронного тахеометра Leica TC405.
2. Пикетаж разбит по оси пути №9 от стыка рамного рельса СП51 ПК0+00,00.


						2405-ТП-ГЧ		
Изм.	Кол.	Лист	Лдк.	Подпись	Дата	Путь неообщего пользования №9		
Рук.работ		Баклаженко А.Г.			03.24	ООО "ЗабайкалТехноИнвест"		
Инженер		Егизарян Н.А.			03.24	Станция Бада	Стадия	Лист
								1
								2
						План пути №9	ООО "ЗабТранспроект"	
Н.контр.		Егизарян Н.А.			03.24		2024г.	

Масштаб по горизонтали 1:1000
по вертикали 1:100

Нестандартный пикет	
Ситуация	
Тип рельса	
Тип шпал	
Разница отметок фактических и спрямленных уклонов, см	
Отметки головки рельсов по спрямленным уклонам, м	
Длина, м	Спрямленные уклоны, %
Фактические уклоны, %	
Фактические отметки головки рельсов, м	
Отметки земляного полотна, м	
Расстояния, м	
Пикеты	
План 9 пути	
Километры	

Примечание:

- Инструментальная съемка железнодорожного пути необщего пользования №9 ООО "ЗабайкалТехноИнвест" выполнена сотрудниками ООО Забтранспроект" в марте 2024 года с использованием электронного тахеометра Leica TC405.
- Пикетаж разбит по оси пути №9 от стыка рамного рельса СП51 ПК0+00,00.
- Система высот условная.



						2405-ТП-ГЧ			
						Путь необщего пользования №9 ООО "ЗабайкалТехноИнвест"			
Изм.	Кал.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Станция Бада	Стадия	Лист	Листов
Рук.работ		Баклаженко А.Г.			03.24			2	2
Инженер		Егизарян Н.А.			03.24				
						Продольный профиль пути №9	ООО "Забтранспроект" 2024г.		
									
Н.контр.		Егизарян Н.А.			03.24				

Копировал

Формат А3